


pos. nr.	maakuse aadress või aadressi ettepanek	maakuse planeeritud suurus m <sup>2</sup>	ehitisealne pind m <sup>2</sup>	hoonete suurim lubatud kõrgus	max. korruselisus (maapealsed / maa- alused)	hoonete suurim lubatud arv krundil	maa sihtistatav ja osakaalu % (DP liikide kaupa)	maa sihtistatav ja osakaalu % (kat.üksuse liikide kaupa)	suletud brutopind m <sup>2</sup> katastriüksuse sihtistatavete kaupa	tulepüstitus	parkimiskohtade arv	arhitektuurinõuded	kitsendused	
1	Tuulerebase*  *aadressi ettepanek	10 750	280	elamu 8,5 m abih. 7 m	elamu 2 abih. 1	1 elamu 3 abihoonet	EE 100	E 100	E	420	TP3	2	Katuse kalle 30 <sup>0</sup> -45 <sup>0</sup> , abihoonel min 7 <sup>0</sup> . Välisviimistlus: kasutada naturaalseid ja kauakestvaid materjale. Imiteerivaid materjale mitte kasutada. Kasutada tagasihoidlikke looduslähedasi toone.  Vt seletuskiri.	•kallasrada 10 m •veekaitsevöönd 20 m •ehituskeeluvöönd vastavalt DP-le •piiranguvöönd 200 m •Juurdepääsuseviit Tuuleiili kinnistu kasuks •rajatava puurkaevu hooldusala R 10 m •servituudivajadusega ala ol.ol. sidekaablile 1+1 m võrguvaldaja kasuks
2	Ranniku	64 934					MM 100	M 100				2		•kallasrada 10 m •veekaitsevöönd 20 m •ehituskeeluvöönd kogu maaüksusel •piiranguvöönd 200 m •avalikult kasutatav tee •servituudivajadusega ala ol.ol. sidekaablile 1+1 m võrguvaldaja kasuks
	kokku:	75684	280			4				420		4		



Märkused:  
1. Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused Balti süsteemis.  
2. Katastriüksuste piirid saadud Maa-ametist seisuga 15.01.2015.a.

<b>TVG GRUPP</b>		Objekt: <b>MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA</b> Lääne maakond, Noarootsi vald, Riguldi küla <b>RANNIKU</b> 52001:001:3080	
Koostas:	Sven Villeberg	Joonise nimetus:	MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA
Geodeet:	Sven Villeberg	Mõõtkava:	1:500
		Töö nr:	0615-G-40
		Stadium:	GEODEESIA
		Kuupäev:	08.06.2015.a.
		Leht:	1

Guru Projekt OU Tatari tn 28-1 Tallinn 10116 tel 644 4414 info@guruprojekt.ee		<b>guru</b> PROJEKT	
Tellijä:	Noarootsi Vallavalitsus Pürksi keskus 9, Pürksi küla, Noarootsi vald, Läänemaa 91201	Arh.	I. Rebane
			03.04.2016

Töö nr.	DP 102-2015	Leht nr.	DP-3
Projekti nimetus:	RANNIKU KINNISTU DETAILPLANEERING		DP
Objekti asukoht:	LÄÄNE MAAKOND, NOAROOTSI VALD, RIGULDI KÜLA / RICKUL, RANNIKU KINNISTU		
Joonise nimetus:	PÕHIJOOONIS	Mõõtkava:	1:1000